

ONTWERP
 ligging: Sted Torhout
 Roeselaarsweg

Ontwerper:

Overname:

Geest Sander: Jifan Post
 Katty Dierckx
 algemeen directeur:

WV: BANCHELELAARS
 www.wv.be: B210 BRUSSEL

Tel: +32 30 71 2 20 00
 E-mail: info@wv.be

Verklaring

- grens der werken
- wegweis
- fiets- en wandelpad
- verkoopbare oppervlakte
- Hoogstambomen
 begeleidingsoei om de drie jaar
 wegnemen waterloten, wortelopslag en slamscheuten 2b/jb
- streekeigen heesters
 maaien 5b/jb na verloop van tijd buitenste randen
- streekeigen Haagbeukhaag 1m hoog met Hoogstammige Kleinbladige linden
 aan te planten door wvi op privaat domein
 hakken en wieden 5b/jb
 scheren haag 2b/jb
- streekeigen Haagbeukhaag reeds aangeplant tijdens de infrastructuurwerken
 onderhoud in pm
 hakken en wieden
 scheren haag 2b/jb
- gazon - grasdallen gazon - in te zaaien door bedrijven onderhoud in gbvh
 openbaar gazon maaien 17b/jb
 grasdallen maaien 17b/jb
 gazon in te zaaien door bedrijven in pm te maaien à rato van 17b/jb
- maaibeheer
 2b/jb op datum van 15 jun en 15 september met afvoer
- vegetatie zijanten grachten
 2b/jb op datum van 15 jun en 15 september met afvoer waar mogelijk
- nat bufferbekken
- droog bufferbekken
- droog bufferbekken (heesters)
- aanduiding doorsnede
- volgnummer beplanting
- verlichtingspalen



BEPLANTINGSLIJST

volgnr.	wetenschap. naam	aantal/m2/m	totaal aantal
A. Hoogstambomen			
1.	Alnus glutinosa 10-12 bl.w. (Zwarte els)	sol.	223
2.	Carpinus betulus 12-14 bl.w. (Haagbeuk)	sol.	36
3.	Tilia cordata 12-14 bl.w. (Kleinbladige linde)	sol.	73
B. Streekeigen heesters - bosgoed			
4.	Carpinus betulus 80-100 bl.w. (Haagbeuk)	0,5/m2	324
5.	Corylus avellana 80-100 bl.w. (Hazelaar)	0,5/m2	324
6.	Crataegus monogyna 80-100 bl.w. (Eenstijlige meidoorn)	0,5/m2	356
7.	Ligustrum vulgare 80-100 bl.w. (Gewone Liguster)	0,5/m2	324
8.	Salix alba 80-100 bl.w. (Schiebewilg)	0,5/m2	314
9.	Salix caprea 80-100 bl.w. (Boswilg)	0,5/m2	1129
9'	Salix repens 50/60 bl.w.	1st/m2	620
Aan te planten in groepen van 40 pntn/ geschrant volgens richting van de leidende ambtenaar			
Tijdens de grondwerken worden de zones van de heesters (met uitzondering van deze in de bufferbekkens die reeds ingezaaid zijn tijdens de infrastructuurwerken) ingezaaid met een Witte klaver met een opp van 1919m2. In de buffers wordt aangeplant in de reeds ingezaaide vegetatie met een opp van 4822m2.			
C. Hagen			
10.	Carpinus betulus 80-100 bl.w. 5st/m		2350
10'	Carpinus haag reeds aangeplant tijdens de infrastructuurwerken		0
D. Maaibeheer			
11.	Graslandvegetatie à rato van 150 kg/ha bestaande uit: -Festuca rubra 30% -Agrostis capillaris (tenuis) 30% -Poa pratensis 30% -Cynosurus cristatus 10%		5402m2
12.	maaibeheer zijanten grachten (reeds ingezaaid)		6060m2
E. Gazon			
13.	sportgazon, mengsel voor te leggen aan de leidende ambtenaar voor de aanvang van de werken à rato van 250kg/ha waarvan openbaar 3807m2		12858m2
14.	gazon in grasdallen waarvan openbaar 471m2		471m2