

APRIL 2025
SEPTEMBER 2025




ONTWERP

ligging : Gemeente Moorslede
 Tuimelarestraat

Ontwerper

Johan proot Aan Tack	Jinne Wijnrobel coördinator ondernemen	Jinne Wijnrobel projecteerantwoordelijke Mark De Vadder landschapsarchitect
directeur		
WVI www.wvi.be	Koning Albert I-Laan 122 8200 Brugge	T +32 50 38 71 E wvi@wvi.be

Verklaring

- grens der werken
- rooilijn
- interne wegenis - externe wegenis
- bestaande en te integreren vijver
- ontwateringsgracht
- gracht voor waterbuffering
- hoogstambomen Zwarte els 116st
hoogstambomen Haagbeuk "FF" 63st
begeleidingsncoei niet in 2026-2027-2028-2029 of op afroep
waterloten en stamscheuten 2b/jb x 179st = 358st
- knotboom Zwarte els 33st
knotboom Gewone wilg 10st
43st knotten om de drie jaar uit te voeren in 2026 en 2029
waterloten en stamscheuten 1j x 2b/jb x 43st = 86st
- gesloten groenscherm bestaande uit Zomereik (Quercus robur), Liguster (ligustrum vulgare) , Haagbeuk (Carpinus betulus), Sleedoorn (Prunus spinosa) , Hazelaar (Corylus avellana)
maaien op breedte van 1,25m van de randen van de buffers 1j x 4b/jb x 1520lm x 1,25m = 7600m2
-snoeien en scheren van de binnenkant en buitenkant (volgens rode lijn) van de groenbuffers; jaarlijks in de periode van 15 november tot 15 maart 1520lm
- gazon (17 beurten op jaarbasis)
maaien openbaar 1j x 1716m2 x 17b/jb = 29172m2
maaien openbaar voor bedrijven 1j x 2155m2 x 17b/jb = 36635m2
- grasland met maaibeheer (klepelmaaien)
1j x 1366m2 x 2b/jb = 2732m2 op datum van 15juni en 15september zonder afvoer
- maaibeheer (klepelmaaien) zijkanten en loop grachten en zijkanten bufferbekken
1j x 2619m2 x 2b/jb = 5238m2 op datum van 15juni en 15september zonder afvoer
- haag
scheren 1j x 2b/jb x (198,5m2) = 397m2
maaien 1j x 4b/jb x 40m2 = 160m2

