



STAD VEURNE
TERREINBEHEERSPLAN 2025 SITE SUIKERFABRIEK
Suikerwater

beekken 5 in 2027

beekken 6 in 2027

beekken 7 in 2024 - 2025 en 2029 indien mogelijk ifv water in beekken

beekken 8 in 2027

JOHN 2023

OKTOBER 2024

DECEMBER 2024

ONTWERP

ligging : Stad Veurne

Ontwerper

Geert Genders

algemeen directeur

Josée Wijnen

coördinator ondernemen

Mark De Vaele

bedrijfsinspectie

WV

www.vurne.be

BASISPLUUTELAAK 35

1010 BRUSSEL

T 02 50 30 71

E vurne@vurne.be

Verklaring

bebouwing

wegennis

wandel- en fietspad

verharding in dolomiet

project suikerklontje Allonshof reeds gerealiseerd onderhoud door Stad Veurne

tijdelijk onderhoud tot latere ontwikkelingen (via graasbeheer of op afroep) op afroep

opschonen plassen (in 2028, 2033) uitvoering na offerte om de 5 jaar

graasbeheer schapen (in principe geen onderhoud)

maaien van alleen dijkkruin op 2m breedte met afvoer volgens rode lijn

maai-beheer 1 september met afvoer

maai-beheer bestaande vegetatie (grassen-riet) op taluds - zijkanten grachten en op vlak terrein

struivelen niet maaien

deel rood maaien wandelcircuit robotmaaiër op breedte van 1,2m

deel groen maaien wandelcircuit robotmaaiër op breedte van 1,2m

bosmaaien rond infoborden, bewegwijzering, fietsnietjes, banken... uurloon

maaien van riet in bekken 6 - 7 - 8

maaien van rietkraag

maaien en afvoer in oktober van plas - dras - natte ruigte in 2025, 2027, 2029

maaien en afvoer in oktober van plas - dras - 2025, 2026, 2027, 2028, 2029

zones zonder onderhoud

1j x 1b1jb x 215m x 2m breed = 430m2

aanvullend maaien zone graasbeheer op dijk achter wooncluster vanaf 1 september met afvoer 1j x 1b1jb x 2463m2 = 2463m2

algemeen totaal : 2893m2

op 15/05 - 15/06 - 15/07 - 15/08 - 15/09

50/bj 603m 1j x 50/bj x 603m = 3015m x 1,2m = 3618m2

50/bj 603m 1j x 50/bj x 603m = 3015m x 1,2m = 3618m2

50/bj 603m 1j x 50/bj x 603m = 3015m x 1,2m = 3618m2

op 15/05 - 15/06 - 15/07 - 15/08 - 15/09

50/bj 603m 1j x 50/bj x 603m = 3015m x 1,2m = 3618m2

50/bj 603m 1j x 50/bj x 603m = 3015m x 1,2m = 3618m2

50/bj 603m 1j x 50/bj x 603m = 3015m x 1,2m = 3618m2

maaien van riet in bekken 6 - 7 - 8

beekken 6 gemaaid op 8/10/2022, onder water gezet op 09/03/2023, terug maaien in 2027

7218m2 uitvoering na offerte

beekken 7 onder water gezet op 09/03/2023

te maaien met afvoer in 2025 als weersomstandigheden dit toelaten, terug te maaien in 2028-2029, 5892m2 uitvoering na offerte

beekken 8 gemaaid op 8/10/2022, onder water gezet op 09/03/2023, terug maaien in 2027

5551m2 uitvoering na offerte

beekken 2 in 2024 en 2029 4242m2 uitvoering na offerte uitgesteld

beekken 3 in 2024 en 2029 4112m2 uitvoering na offerte uitgesteld

beekken 4 in 2027 2678m2 uitvoering na offerte

beekken 5 in 2027 3268m2 uitvoering na offerte

beekken 6 in 2027

beekken 7 in 2024 - 2025 en 2029 indien mogelijk ifv water in bekken

beekken 8 in 2027

maaien en afvoer in oktober van plas - dras - natte ruigte in 2025, 2027, 2029

om de 2 jaar 947m2 1j x 1b x 947m2 in 2025 = 947m2

maaien en afvoer in oktober van plas - dras - 2025, 2026, 2027, 2028, 2029

1b1jb 698m2 1j x 1b1jb x 698m2 = 698m2

zones zonder onderhoud

eventuele werken in deze zones zullen op afroep zijn op afroep

